

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "СтройЛэнд"
 Заказчик: АО"НипиГазпереработка
 Адрес: Пионерская дом.2 кв. 0

Название помещения: 5 квартир. Материал: Сатин (320) белый

№	Состав потолка	Кол-во	Ед.
	Сатин (Германия,320)	485,7	м2

№	Комплектация натяжного потолка	Кол-во	Ед.
1	061.Супер клей (20мл)	57,75	мл
2	066.Пластик белый 3,0мм	2	шт
3	001, Багет ПВХ (стеновой 2,5 м)	472,52	пог. м
4	007.Саморезы для ГКЛ ш/р оксид 3,5х35	214,0	шт
5	002. Вставка декоративная белая ПВХ (белая)	472,52	пог. м
6	009, Вставка для разделителя ПВХ (белая)	24,81	пог. м
7	001,Провод шввп	245,7	пог. м
8	002, Колodka КЗВ 10-12 10А 2,5-6мм	412	шт
9	002.Подвес прямой	283,00	шт
10	060. Платформа для люстры	17	шт
11	005, Дюбель универсальный 6*51	5 866,00	шт
12	009.Саморезы 3,5х11 Полусфера, цинк	2 951,0	шт
13	001.Профиль потолочный 60*27	102,87	пог. м
14	008.Саморезы 3,5х25 G потай, крупная резьба, оксид	276,00	шт
15	004, Разделитель (ПВХ 2.5 м)	24,81	пог. м
16	003, Уголок 125*100*2 мм оцинкованный	28,00	шт
17	006, Саморез для гкл ш/р оксид3,5*51	5 866,00	шт
18	003.Платформа для точ.свет круглая универс. (D55-125)	189	шт
19	010.Хомут ксс-А 3*100 мм нелоновый ASD	189	шт
20	076.Багет потолочный ПВХ	22	пог. м

№	Работы	Кол-во	Ед.
	001.Выкройка углов	173	шт
	001.Монтаж полотна	485,7	м2
	002.Монтаж Багета	472,52	пог. м
	003.Монтаж закладной точ. светильника (D55-125)	189	шт
	003.Монтаж закладной под люстру	17	шт
	006.Монтаж закладной под карниз	56,65	пог. м
	003,Монтаж багета разделительного ПВХ	24,81	пог. м
	005,Изготовление отвестия под канал прямоугольный дл	2	шт
	008.Изготовление ниши под карниз	21,41	пог. м
	011.Бережная обработка керамогранита	43,18	пог. м
	017.Крепление профиля к керамограниту	43,18	пог. м
	014.Высота проведения работ больше 3-х метров		м2
	005.Монтаж декоративной вставки	472,52	пог. м