

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "СтройЛэнд"
 Заказчик: Владелец ресторана 'Ани"
 Адрес: Трц "Острова" дом. кв. 0

Название помещения: Ресторан "Ани" Материал: Сатин (320) белый'

№	Состав потолка	Кол-во	Ед.
	Сатин (Германия,320)	230,81	м2

№	Комплектация натяжного потолка	Кол-во	Ед.
1	Супер клей(20мл)	31,5	мл
2	001, Багет ПВХ (стеновой 2,5 м)	448	пог. м
3	021, Термокольцо круглое (90мм.)	10	шт
4	013.Термокольцо круглое (50мм.)	23	шт
5	002. Вставка декоративная белая ПВХ (белая)	280	пог. м
6	001,Провод шввп	26	пог. м
7	002, Колодка КЗВ 10-12 10А 2,5-6мм	40	шт
8	002.Подвес прямой	177	шт
9	018.Металлическая цепь 3мм	82	пог. м
10	005, Дюбель универсальный 6*51	3 582	шт
11	022.Профиль потолочный(100мм)	84	пог. м
12	009.Саморезы 3,5x11 Полусфера, цинк	776	шт
13	001.Профиль потолочный 60*27	147	пог. м
14	008.Саморезы 3,5x25 G потай, крупная резьба, оксид	90	шт
15	006, Саморез для гкл ш/р оксид3,5*51	3 582	шт
16	001.Платформа для точ.свет круглая универс. (D55-125)	20	шт
17	010.Хомут ксс-А 3*100 мм нелонный ASD	20	шт

№	Работы	Кол-во	Ед.
	001.Выкройка углов	134	шт
	001.Монтаж полотна	230,81	м2
	002.Монтаж Багета	280	пог. м
	Изготовление сложной конструкции(обход стеклянного ф	33,5	пог. м
	006.Монтаж закладной под карниз	22,5	пог. м
	015.Монтаж пожарной лейки	23	шт
	006,Перенос датчика пож.сигн.	20	шт
	009.Монтаж вентиляционной решетки	10	шт
	014.Монтаж закладной под декоративную балку	84	пог. м
	003.Монтаж на высоте больше 6-ти метров	1	шт
	004.Монтаж декоративной вставки	280	пог. м