

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "СтройЛэнд"  
 Заказчик: Владелец гостиницы "Алексеевская"  
 Адрес: г.Свободный. ул.Ленина дом.19 кв. 0

**Название помещения: "Гостиница "Алексеевская" Материал: Сатин**

№	Состав потолка	Кол-во	Ед.
	Сатин (Германия,320)	1123,20	м2

№	Комплектация натяжного потолка	Кол-во	Ед.
1	Супер клей(20мл)	291,5	мл
2	001, Багет ПВХ (стеновой 2,5 м)	1 387,78	пог. м
3	021, Термокольцо круглое (90мм.)	42	шт
4	007.Саморезы для ГКЛ ш/р оксид 3,5х35	2 331,0	шт
5	002. Вставка декоративная белая ПВХ (белая)	1 154,65	пог. м
6	009, Вставка для разделителя ПВХ (белая)	15	пог. м
7	001,Провод шввп	1 066	пог. м
8	002, Колодка КЗВ 10-12 10А 2,5-6мм	1 714	шт
9	002.Подвес прямой	1 017,0	шт
10	060. Платформа для люстры	37	шт
11	005, Дюбель универсальный 6*51	16 118,00	шт
12	009.Саморезы 3,5х11 Полусфера, цинк	6 323	шт
13	001.Профиль потолочный 60*27	248	пог. м
14	008.Саморезы 3,5х25 G потай, крупная резьба, оксид	30	шт
15	004, Разделитель (ПВХ 2.5 м)	15	пог. м
16	003, Уголок 125*100*2 мм оцинкованный	303,00	шт
17	006, Саморез для гкл ш/р оксид3,5*51	16 118,00	шт
18	003.Платформа для точ.свет круглая универс. (D55-125)	820	шт
19	010.Хомут ксс-А 3*100 мм нелонный ASD	820	шт
20	013.Отбойник z-образный пвх	233	пог. м

№	Работы	Кол-во	Ед.
	001.Выкройка углов	544	шт
	002.Монтаж Багета	1 154,65	пог. м
	009.Изготовление ниши под карниз	233,13	пог. м
	009.Монтаж вентиляционной системы	42	шт
	003.Монтаж закладной точ. светильника (D55-125)	716	шт
	003.Монтаж закладной под люстру	37	шт
	006,Перенос датчика пож.сигн.	104	шт
	001.Монтаж полотна	1123,20	м2
	003,Монтаж багета разделительного ПВХ	15	пог. м
	004.Монтаж вставки декоративной	1155	пог. м

